

U. O. R.

„BIBLIOTECA URBANISTICĂ

No. 39

RIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
OMITETUL DE LUCRU AL PLANULUI DE SISTEMATIZARE

# PLANUL DIRECTOR DE SISTEMATIZARE

REZUMAT AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV

ÎNTOCMIT DE :

Arh. DUILIU MARCU

Arh. G. M. CANTACUZINO

Arh. R. BOLOMEY

Arh. I. DAVIDESCU

Ing. T. RĂDULESCU

INSTITUTUL URBANISTIC AL ROMÂNIEI, BUCUREȘTI 1  
STR. N. FILIPESCU 23.

U. O. R.

„BIBLIOTECA URBANISTICA“

No. 33

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

# PLANUL DIRECTOR DE SISTEMATIZARE

REZUMAT AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV

ÎNTOCMIT DE:

Arh. DUILIU MARCU

Arh. G. M. CANTACUZINO

Arh. R. BOLOMEY

Arh. I. DAVIDESCU

Ing. T. RĂDULESCU

INSTITUTUL URBANISTIC AL ROMÂNIEI, BUCUREȘTI I  
STR. N. FILIPESCU 23.

ROMANIA  
MINISTERUL DE INTERNE  
Direcția — *Administrație locale*

Aprobarea dată la  
13764/935



## INTRODUCERE

La primăria Municipiului București funcționează încă din anul 1928, «Comisiunea de Sistemati-zare», care are însărcinarea legală de a da directive pentru întocmirea planului general de sistemati-zare. Deoarece comisiunea are un număr mare de membri (numărul lor a variat între 20—28 per-soane), iar lucrările ei, până în anul 1934 au con-stat mai mult din discuțiuni, fără a se transpune în-tr'un proiect acceptabil, actuala administrație comu-nală a format din sânul comisiunei, un comitet res-trâns, numit «Comitetul de Lucru», având însărci-narea de a întocmi *planul director de sistematizate*, adică un plan general, care să prevadă în linii mari, amenajarea viitoare a întregului teren până la linia ferată a forturilor.

«Comitetul de Lucru», compus din d-nii: arhi-tecți Duiliu Marcu, G. M. Cantacuzino, R. Bolo-mey, I. Davidescu și ing. T. Rădulescu, a întocmit acest proiect și l-a predat la finele anului 1934.



Cu tot timpul limitat și cu planurile orașului neținute la zi, comitetul a prezentat o lucrare voluminoasă compusă din 51 planșe și un memoriu justificativ și explicativ, prin care caută să soluționeze cele mai importante probleme ale dezvoltării capitalei țării pe o perioadă de 40—50 ani.

Cele ce urmează constituiesc un rezumat al memoriului justificativ al planului director de sistematizare.



## I. CONSIDERAȚIUNI GENERALE

Cities exist for men, and not men for the city. Men means the mass of men and not the few. The young are more important than the old.

*John Nolen.*

Orașele sunt făcute pentru oameni iar nu oamenii pentru orașe. Oamenii înseamnă masele mari, iar nu cei puțini. Cei tineri sunt mai importanți de cât cei în vârstă.

Orașul nostru se găsește astăzi într-o perioadă de completă prefacere.

În anul 1824 avea 100.000 locuitori, în anul 1912 avea 341.321 locuitori; în 1930 aglomerațiunea numără 631.288 locuitori din care 564.575 în oraș și 66.713 în suburbane.

Suprafața acoperită cu clădiri în oraș în anul 1911, era circa 3000 hectare; suprafața orașului după limitele stabilite prin lege, este astăzi de cca. 6900 hectare, la care se mai adaogă circa 2200 hectare suprafața vetrelor de sat ale suburbanelor.

După război s'a construit enorm. Se evaluează la 2.300.000.000 lei capitalul investit în clădiri în anul 1931, iar dela 1919 la 1931 la 37 miliarde. În

ultimii ani însă, campaniile de construcții au fost mai intense de cât ori când. Niciodată nu s'a construit în București așa de mult și clădiri așa de mari.

Suntem martorii celei mai rapide și mai vertiginoase epoci de dezvoltare pe care a avut-o vreodată orașul, dela înființarea lui.

Putem spune că acum se construiește orașul, acum își face osatura pe care nu i-o va mai putea schimba nimenea, acum ia forma definitivă.

Vom lăsa ca structura aceasta definitivă să ia ființă la întâmplare, sau o vom organiza?

De sigur că trebuie să ghidăm dezvoltarea orașului, că trebuie să prevedem, că trebuie să avem un plan, astfel ca orașul să devină un organism, care să satisfacă tuturor cerințelor vieții urbane moderne: igienă, confort, estetică, etc.

Planul de sistematizare este pentru oraș, ceea ce este planul de construcție pentru o casă. După cum nu putem lăsa zidarii, tâmplarii, tinichigii, instalaorii, să lucreze fiecare după inspirația proprie, tot așa nu putem lăsa zecile și sutele de mii de cetățeni să clădească casele după bunul lor plac, ci este absolut necesar să existe un plan conducător al des-

Ce urmărim prin planul de sistematizare?

El nu trebuie confundat cu planul de alinieri, care este numai una din părțile componente ale planului general.

Vom arăta câteva din obiectivele cele mai importante.

1. Orașul e făcut pentru oameni, nu oamenii pentru oraș.

Locuitorii orașului trebuie să trăiască.

Pentru aceasta le trebuie mijloace de existență.



Pentru aceasta ei trebuie să muncească și să producă.

Ce produce orașul?

În afară de funcționăria dela stat, județ, comună, în afară de liber-profesioniști, în afară de rentieri, există marea masă a populației, care nu poate trăi de cât din industrie și comerț. Acestea sunt ramurile de activitate caracteristice populației urbane.

Acestea fac bogăția orașului.

Orașul trebuie să fie bogat.

Pentru aceasta, primul obiectiv de urmărit prin plan, este ca populația să poată munci în condițiuni cât mai bune. Să se prevadă amenajările necesare ridicării economice, locuri special *amenajate* și *în-zestrate* pentru industrie și comerț, bune căi de comunicații în interiorul orașului, bune căi de comunicații cu regiunea înconjurătoare de unde se face aprovizionarea, bune căi de comunicații cu țara și cu străinătatea.

2. Populația trebuie să fie sănătoasă și viguroasă.

Pentru aceasta are nevoie de locuințe igienice, are nevoie de aer, lumină, soare.

Nu numai populația înstărită, ci masa populației.

Viața în orașele mari și înghesuite este prin sine însăși nesănătoasă: familiile care timp de 4 generații trăesc numai în oraș, degenerază și se sting.

Planul de sistematizare trebuie să reglementeze construcția de locuințe sănătoase, cum reglementează fabricația pâinei; ambele sunt obiecte de primă necesitate.

Planul trebuie să prevadă, și prevede, locuri de recreație în aer liber, parcuri, grădini, terenuri de sport, terenuri de joc pentru copii mari și mici, așe-



zate la distanțe convenabile de locuințe ca să fie la îndemâna populației.

În plus, amenajarea pădurilor și lacurilor dela marginea aglomerațiunei, împăduriri noi, parcuri noi în apropierea orașului și la depărtări mai mari.

3. Orașul să fie frumos, ca să fie iubit și dorit, ca populația să se simtă mândră de el și invidiată.

4. Orașul să devină o adevărată capitală, capitală a unei țări de 20 milioane locuitori.

Este de interes național să avem o capitală impunătoare.

*Amenajarea Bucureștilor nu e o problemă comunală oare-care, ci o problemă de stat, o problemă națională.*

5. Orașul există; nu-l înființăm noi acum. Dar a fost croit în timpuri când nu apăruseră invențiile moderne, care au schimbat totul. Înainte, circulația era redusă și ca viteză și ca volum, pentru că cea mai mare parte din populație își avea ocupația la un loc cu locuința. Vehiculele circulau cu maximum 10—15 km. pe oră. Astăzi cei mai mulți locuitori fac cel puțin patru drumuri pe zi, iar viteza este incomparabil mai mare.

Orașul existent trebuie adaptat noilor cerințe, dar fără a fi dărâmat și reclădit; de aceia noi nu propunem soluții extremiste sau de avant-gardă. Noi ne-am propus a schimba din oraș numai acele lucruri pe care suntem forțați să le schimbăm. Însă partea nouă a orașului, aceea care ia naștere sub ochii noștri, aceea va trebui să poarte pecetia epocii noastre și într'acolo trebuiesc îndreptate eforturile principale.

Noi am constatat însă că tocmai aici s'a greșit până acum, căci extraordinara creștere pe care a avut-o aglomerațiunea în ultimele decenii, s'a făcut la voia

întâmplării, construindu-se dincolo de marginea oraşului *peste o mie de hectare de teren nou*, fără nici un plan, fără nici o autorizaţie, ci numai după bunul plac al parcelatorilor.

În totdeauna interesul particular a nesocotit interesele generale.

Prin planul de aliniere, care a fost în vigoare până acum, s'a voit să se îndrepte toate străzile existente, ceea ce a constituit o profundă eroare, care s'a tradus în jertfe însemnate din partea cetăţenilor, fără vreun folos urbanistic apreciabil.

Noi părăsim complect sistemul acesta şi propunem anularea acelui plan în părţile în care nu a fost încă realizat şi socotim necesar ca toate eforturile să fie concentrate la înfiinţarea unei bune reţele de artere de circulaţie şi un sistem de spaţii libere, expropriind ce va fi necesar pentru realizarea acestora iar restul proprietăţilor îl lăsăm cum este, stabilind numai pe ce aliniere să se aşeze construcţiile viitoare.

## II. CONȚINUTUL PROECTULUI

Nu pretindem ca lucrarea noastră să fie nici perfectă, nici fără unele omisiuni. Timpul ce ni s'a dat a fost limitat şi a trebuit să ne ocupăm totodată şi de rezolvarea a diferite lucrări urgente în legătură cu planul de sistematizare, cerute de administraţia comunală. Lipsa unui program studiat mai dinainte ne-a obligat să reluăm toate problemele dela început. În aceste împrejurări în care am lucrat, împreună cu ajutoarele noastre, am încercat să facem operă utilă, în dorinţa sinceră de a înzestra capitala ţării cu un proiect de sistematizare cât mai bun.



Planul director de sistematizare pe care-l prezentăm, prevede următoarele:

1. Soluțiuni pentru delimitare, în scop de a opri întinderea nemăsurată a aglomerațiunii. Printr'un plan de «utilizarea terenului» (sau de zonificare), s'a prevăzut modul cum urmează să fie întrebuințat în viitor întregul teren până la forturi, stabilindu-se zonele rezervate construcțiilor și zonele non aedificandi, adică unde nu se permit construcții.

2. Propuneri pentru soluționarea problemei locuințelor, în special pentru populația foarte săracă.

3. Împărțirea în zone și clase de construcțiuni. S'au prevăzut zone de locuințe, zone comerciale, zone industriale, etc. și diferite clase de construcțiuni, după numărul etajelor permise și după procentul între suprafața construită și suprafața rezervată curților.

Aceste împărțiri formează scheletul noului regulament de construcții și alinieri.

4. Un întreg sistem de parcuri și grădini (spații verzi), terenuri de sport și jocuri, pentru adulți, copii mari și copii mici, ținând seama și de asanarea lacurilor din nordul orașului, păstrarea pădurilor existente și înființarea altor noi și amenajarea împrejurimilor.

5. Sistemul de căi ferate și gări de persoane și mărfuri.

6. Terenuri de aviație; chestiunea canalului navigabil și portul capitalei.

7. Circulația pe șosele și străzi cu un întreg sistem de noi artere de circulație și scheletul noului plan de alinieri.

8. Monumentele și clădirile publice de înființat și amenajarea terenurilor respective.



9. Intocmiri sanitare cu aşezămintele spitaliceşti necesare oraşului. Propuneri relative la viitoare ci-mitire mari, aşezate în afara aglomeraţiunei.

10. Aprovizionarea capitalei în legătură cu pro-blema halelor, antrepozitelor, târgurilor de furaje lemne de foc, cereale, vite, etc.

11. Alimentarea cu apă, evacuarea gunoaelor şi a apelor uzate.

12. Estetica oraşului, personalitatea Bucureştiu-lui, aspectul pieţelor publice, bulevardele, punerea în valoare a elementelor naturale.

13. Studii de detaliu la diferite pieţe, bulevarde, parcuri.

14. Punerea în valoare a monumentelor istorice.

15. Măsuri de aplicare, principiile de prevăzut în legea de aplicare a planului, plus-valuta, comasarea, cotizaţiunile riveranilor, fonduri, contribuţia statu-lui.

În total s'au întocmit 51 planşe.

### III. DELIMITAREA

Problema constă în a delimita zonele până unde să se întindă aglomeraţiunea şi a găsi mijloace de a opri efectiv întinderea mai departe. Avem astăzi cir-ca 7200 hectare suprafaţa oraşului cuprins între li-mitele prevăzute prin legea din 1929 şi circa 36.000 hectare până la forturi. Pentru a ne da seama de ce însemnează această suprafaţă, vom aminti că Pari-sul are o suprafaţă de circa 8000 hectare, iar depar-tamentul Senei are 40.000 hectare. Aglomeraţiunea bucureşteană are o întindere prea mare faţă de su-prafaţa sa. La fiecare hectar de suprafaţă corespund

circa 75 locuitori pe când în Paris, de exemplu, corespund circa 350 locuitori. Rezultă că cheltuelile edilitare pe unitate de suprafață sunt acoperite în București de un număr de contribuabili de 5 ori mai mic de cât în Paris, și că deci veniturile Bucureștiului ar fi (la sarcini egale) de 5 ori mai mici ca ale Parisului. Din punctul de vedere al igienei o densitate mică este de dorit numai în cazul când orașul este bine organizat și distribuit, astfel ca la suprafața totală să corespundă o lungime și o suprafață de străzi cât mai redusă pentru a micșora cheltuelile edilitare.

Aceasta nu este cazul în București care are densitate de populație mică dar străzi nenumărate și locuințe cu curți foarte adesea insuficiente.

Consecința întinderii prea mari a aglomerațiunii este: risipa de străzi, de pavaje, de teren, de timp, de energie și ca urmare lucrări edilitare rudimentare sau absente, circulație anevoioasă, lipsă de confort, activitate deficitară, sărăcie!

Din punct de vedere urbanistic, interesează foarte puțin limitele administrative între oraș și suburbane, pentru că ori de care unitate administrativă va depinde o localitate, ea tot trebuie amenajată, înzestrată, urbanizată. Apoi, suburbanele nu sînt, în cea mai mare parte, de cât prelungiri ale orașului, fără nici un spațiu despărțitor. Sate distincte sunt numai câteva, ca Pantelimon, Dudești, Popești-Leordeni, Roșu, cu o populație de agricultori și lăptari a cărei creștere este relativ redusă.

Cele mai importante suburbane sunt acelea care fac corp comun cu orașul, ca Principele Nicolae, Șerban-Vodă, Lupeasca, Marele Voevod Mihai, Gri-



vița, cu o populație de lucrători, meseriași, mici funcționari, etc.

Acestea sunt mai mari; unele au peste 10.000 locuitori (Șerban-Vodă, Lupeasca). Ele cresc mult mai repede, și sunt compuse aproape exclusiv din parcelări neautorizate, iar casele se construiesc mai mult prin contravenție de cât cu autorizație.

Dela 1894 la 1911, creșterea suprafeței construite a orașului a mers relativ încet; dela 2.710 hectare acoperite cu construcții, a crescut cu circa 87 hectare.

Dela 1911 până la 1927, s'au mai acoperit cu construcții încă 940 hectare din terenurile virane din oraș, ajungând în total la 3.740 hectare; dela 1927 până astăzi s'au mai construit încă 120 hectare, adică toate 3860 hectare.

Toate aceste cifre se referă numai la suprafețele acoperite cu construcții situate în oraș (limita legală a orașului cuprinde o suprafață de circa 6.900 hectare, în care sunt cuprinse și lacurile, parcurile, moșia Herăstrău și alte terenuri mari, care nu au construcții pe ele).

Dar creșterea cea mai mare nu a fost în interiorul limitelor legale ale orașului, ci în afară. Comunele suburbane, care sunt lipite de oraș, au luat ființă puțin timp înaintea războiului, dar s'au dezvoltat după războiu și au ajuns azi împreună cu vechile sate, la o suprafață acoperită cu construcții de circa 2.200 hectare, cu populația de peste 70.000 locuitori (66.713 loc. la recensământul din 1930): *Aici se face creșterea aglomerațiunei, la marginea suburanelor, iar nu la marginea orașului propriu zis.*

Dacă vrem să punem bariere contra întinderii aglomerațiunei, apoi atuncea trebuie să le punem la



marginea din afară a comunelor suburbane, iar nu între oraș și suburbane.

*Cauzele întinderii aglomerațiunei sunt numeroase. Bucureștii-Capitală, atrag o sumă de locuitori din țară înprospătând populația orașului.*

Această imigrațiune este continuă \*). A fost și va fi totdeauna. Populația nouă, eterogenă — în majoritate de origină rurală, e săracă.

*Populația cu mijloace reduse, ca: lucrătorii, mici meseriași, și funcționari — publici și particulari — cari formează un procent foarte important din populația orașului, nu ară posibilitatea de a locui în oraș, decât doar în case insalubre sau în cocioabe, din care se găsesc destude peste tot, și chiar în centrul orașului.*

Această populație e silită din motive economice să-și facă locuința afară, pe câmp, unde cu 25.000 lei, plătibili în rate, oricine poate deveni proprietar, căci în oraș nu găsește nici de închiriat, nici de cumpărat locuințe salubre și adevărat eftine, de oare ce nu este nimic organizat în acest scop și nici o lege și nici o instituție nu a venit să încurajeze o industrie de locuințe foarte eftine, de existență minimă! Aceasta este o constatare gravă, de mare importanță, care trebuie să dea de gândit tuturor conducătorilor.

În străinătate s'a făcut enorm pe terenul acesta.

Măsuri *restrictive* s'au luat și în trecut. De ex. sub Vodă Hangerli la 1798. Regulamentul Organic la 1832, fixa și el barierele orașului. Sub primariatul lui Câmpineanu se hotărâse să se sape șanțuri la marginea orașului și să se stabilească o servitute mili-

---

\*) Parisul în 100 ani și-a mărit populația de 5 ori; Londra de 12 ori, Berlinul de 20 ori, Bucureștiul de 7 ori.

tară non aedificandi — care însă, la schimbarea guvernului nu s'a mai realizat. La 1895, legea de mărginire a Bucureștilor a căutat să împiedice, sau mai bine zis, să îngreuieze parcelările în zona periferică; rezultatul a fost nul.

La 1906 la concursul planului de sistematizare, s'au făcut diverse propuneri în sensul împiedicării întinderii. La 1915 s'a propus înființarea unei centuri de plantații late de 200—300 m. care nu s'a realizat din cauza costului ridicat de 20—30 milioane lei aur.

După războiu, s'a aprobat creiarea unei centuri de plantație în 1928 și 1933 — în vigoare până azi dela care se speră oprirea întinderii suprafeței construite.

*De peste o sută treizeci de ani se tot încearcă mereu să se oprească întinderea Bucureștilor, dar nici o măsură din cele mai încercate până acum n'a dat vre-un rezultat. Orașul se întinde mai departe. Proiectata centură de plantație, care nu poate lua ființă de cât când comuna va avea *miliardul* necesar, este ineficace, — pentru că aglomerațiunea a depășit deja acea centură, și este irealizabilă în forma în care a fost proiectată, pentru că prevede exproprierea a câtorva mii de case.*

Creșterea aglomerațiunii este un fenomen cu adevărate cauze sociale și nu poate fi oprită prin simple mijloace represive. Și regii Franței au încercat în trecut prin edicte și măsuri polițienești să împiedice întinderea Parisului și nu au reușit.

Legile actuale interzic construcțiile de case și parcelările pentru construcții în afară de oraș, și în afară de vetrele de sat.

Prin urmare, mijlocul legal de a împiedica întin-



derea, l-am avea. Dar nu se aplică, pentrucă autoritățile locale din suburbane au interes ca satul lor să crească.

Pentru aceste motive, noi propunem o serie întreagă de măsuri care *trebuesc luate concomitent*:

1. Delimitarea prevăzută în proiect a zonelor destinate construcțiilor să fie respectată și să se ia sancțiuni contra nerespectării ei.

2. Administrația comunală trebuie să găsească mijloace de a construi locuințe în massă pentru populația săracă, destinând în fiecare an sume importante în acest scop. În acest fel, populația săracă ar găsi adăposturi igienice și ieftine și n'ar mai fi împinsă de nevoie să construiască cocioabe în mod clandestin la periferia orașului. Într'un capitol viitor se arată propunerile practice pentru rezolvarea acestei probleme.

3. În cartierele muncitorești din oraș și suburbane să se reducă costul lucrărilor edilitare la minimum, prin renunțarea la străzi *largi*, astfel ca acele cartiere să poată fi înzstrate cu strictul necesar în condițiile cele mai eftine posibile. Apoi să se prevadă ușurări la regulamentul de construcții pentru locuințele muncitorești ce s'ar executa în zona orașului în anumite cartiere, reduceri de impozite și chiar subvenții.

4. *Ca măsură administrativă* — e necesar o mai mare stabilitate și continuitate a administrației municipale, și să se creeze un organ independent care să aplice regulamentul de construcții și alinieri — un fel de «Baupolizei» care să aibă și mijloacele necesare de a controla construcțiile în timpul execuției și a interveni la timp pentru a împiedica orice contravenție.



5. Să se exproprieze *dealungul arterelor de penetrație* din oraș până la linia forturilor câte o fâșie de teren pe lărgimea de 100—150 m. în total, ceea ce ar avea mai multe scopuri: a) ar asigura terenul necesar pentru amenajarea în viitor a arterelor de penetrație cu mai multe căi carosabile; b) ar permite amenajarea de fâșii plantate în genul șoselei Kiselef care, din punct de vedere estetic, sunt mai eficace decât o centură de plantație; și c) ar opri întinderea aglomerațiunii dealungul șoselelor mari — tocmai acolo unde se produc de obicei.

Aceste măsuri sunt mai ușor realizabile decât centura de plantație. O socoteală aproximativă, ne arată că s'ar expropria cca. 800 ha. (à 50.000 lei ha.) cu circa 40 milioane lei — adică o sumă ușor de găsit cu actualele mijloace ale Municipiului.

5. O bună politică funciară: Municipiul trebuie să cumpere cât mai multe terenuri în jurul orașului până la linia forturilor, lucru ușor realizabil și cu foloase imediate asupra întinderii aglomerațiunii. Cu prețul de 50.000 lei hectarul, comuna poate cumpăra 1.000 hectare cu 50 milioane lei. În acest scop trebuie prevăzut prin lege dreptul comunei de a expropria terenuri agricole.

Trebuie însă evitat ca aceste achizițiuni să fie risipite în împrăștiări așa cum s'a făcut până acum cu toată averea imobiliară a orașului din care n'a mai rămas nimic. Împrăștierea a putut fi folositoare dintr'un punct de vedere politic, dar a fost dezastruoasă din punct de vedere urbanistic.

#### IV. PROBLEMA LOCUINTELOR.

O problemă de cea mai mare importanță pentru buna dezvoltare a orașului, este chestiunea locuințelor, în special, a locuințelor celor săraci. Modul cum se construiesc astăzi și cum se răspândesc aceste locuințe, constituie poate cea mai mare plagă edilitară a orașului.

Clădirile celor săraci sunt construite de cele mai multe ori, după tipul «vagon» sau al caselor de țară izolate. Tipul «vagon» cu fațada laterală îndreptată spre calcanul vecinului (cu dorința de a se orienta tru că, în fond, camerile nu au lumina suficientă, către miază-zi) este cel mai neigienic posibil, pentru că în fond nu au posibilitatea să fie ventilate «transversal» pentru a se primi aerul în mod eficace, și sunt în același timp și scumpe.

Pe de altă parte, regulamentele de construcții și alinieri, azi în vigoare, sunt în parte neraționale. Unele prescripțiuni sunt prea slabe, și nu asigură o bună igienă, altele sunt prea drastice și inutile.

Acesta este încă un motiv pentru care populația săracă fuge în afară de raza orașului, și a suburanelor, pentru a construi case în plin câmp.

În sfârșit, statisticele arată că populația săracă este înghesuită în construcțiuni neîncăpătoare, unde unui locuitor nu-i corespunde nici măcar jumătate din minimul de suprafață necesară și compatibil cu o stare igienică acceptabilă. Din aceste statistici, rezultă că, pentru a se putea decongestiona actualele locuințe, ar mai trebui încă circa 12.500 locuințe uvriere, iar pentru a primi afluxul anual al creșterii populației, ar mai trebui create circa 1200 locuințe anual.



Pentru ca să se poată împiedica în mod eficace, crearea altor cocioabe, de felul celor existente, nu există decât un singur mijloc practic: comuna să preia asupra ei construirea în masă de locuințe igienice și cu adevărat economice, cari să poată fi puse la dispoziția populației sărace cu o anuitate suportabilă.

O subvenție din partea Statului și o degrevare de impozite numai pentru aceste locuințe tip de existență minimă, este necesară.

Crearea unui tip economic și executarea lui în interiorul orașului ar scuti comuna de necesitatea recunoașterii unui mare număr de străzi deschise prin contravenție de către particulari, iar apoi primăria să execute, pe spesele ei, lucrări edilitare: pavaj, canal, apă, pază polițienească, ajutor medical, etc., în condițiuni mult mai oneroase de cât dacă le-ar face în cartiere noi, distribuite și construite în mod rațional, sau să fie nevoită a lăsa aceste locuințe fără lucrări edilitare, în mizerie.

De aceia, studiind în detaliu această problemă, am ajuns la concluzia că tipul cel mai favorabil pentru populația săracă este acel al *locuinței individuale* cu parter și etaj, locuințele lipite, calcan la calcan, retrase din alinierea străzii cu 6 m. lăsând o grădiniță de flori, iar la fund, o grădină de cultură, mai importantă. Străzile ar fi largi numai de 6—8 m. dar distanța între fronturile caselor ar fi de 14 până la 20 m., ceea ce permite accesul soarelui cu prisosință, și prin urmare a sănătății.

În acest proiect cheltuelile sunt reduse la minimum, și totuși se obțin locuințe confortabile și igienice.

Costul unor asemenea locuințe pentru o familie

de 5 persoane *cuprins terenul și amenajarea străzii cu lucrări edilitare*, în conformitate cu proiectul detaliat aflat la dosar, ar reveni la circa 140.000 lei. Aceasta ar reprezenta pentru 12.500 locuințe un efort de 1.750.000.000 lei cari amortizați în 20 ani, cu o dobândă de 2% ar reprezenta o anuitate de plătit de viitorii proprietari de 7.200 lei pe an de cap de familie, adică 600 lei lunar, (care ar reprezenta și chiria), sumă, de sigur suportabilă pentru nenumărate familii în stare de a munci.

Pe lângă această rambursare, mai trebuie avută în vedere și economia ce s'ar prilejui comunei prin suprimarea cheltuelilor niciodată sfârșite pentru amenajarea străzilor deschise în contravenție, cari reprezintă multe milioane anual.

De asemenea trebuie socotită imensa ameliorare a sănătății acestor populațiuni sărace, reducerea epidemiilor și a multor boli sociale și a cheltuelilor ocazionate de ele.

În sfârșit, numai această operațiune va putea schimba aspectul așa de puțin recomandabil a mahalalelor noastre.

Soluția locuințelor individuale cu calcan lipit de calcan nu este desigur singura posibilă. Soluțiunea locuințelor în case-bloc poate fi și ea destul de interesantă și ar putea fi încercată. Credem însă că ea nu se potrivește mentalității și obiceiurilor muncitorilor români, proaspeți veniți dela țară și obișnuiți cu un trai cu caracter rural. Deasemeni, soluțiunea caselor-bloc exclude achiziționarea locuinței, convenind numai închirierii, așa cum se întâmplă în țările industrializate cari au construit astfel de locuințe. În sfârșit aceste blocuri au o influență certă în favoarea comunismului, pe când locuința



individuală și proprietate a muncitorului combate această tendință, căci leagă pe cetățean de pământ.

În orice caz înainte de a se porni la o campanie de construcție pe scară mare, ar fi nimerit a se face o experiență cu un prim lot numai de câteva sute de locuințe din ambele sisteme.

Locuințele pentru celelalte categorii sociale ale populației orașului, fără a fi ideale, nu prezintă asemenea defecte ca cele ale micilor muncitori, și cu unele corective de introdus în regulamentul de construcțiuni și alinieri, pot fi pe viitor satisfăcătoare.

## V. ZONELE ORAȘULUI.

Tendința de specializare manifestată din ce în ce mai marcat în toate ramurile activității omenеști, impune și diferențierea teritoriului unui oraș în zone în cari nu se admite de cât un anumit fel de activitate. Această împărțire trebuie însă astfel concepută în cât să nu aducă perturbațiuni importante vieții economice și sociale, ci din contra, să dirijeze curentele sănătoase ale evoluțiunii activității orașenești. În această ordine de idei prin proiectul de sistematizare, s'au fixat următoarele zone:

a) *Zona rurală (non aedificandi)*, în care principial nu sunt admise construcțiuni afară de următoarele excepțiuni: ferme (pe terenuri mai mari de 2 ha. când se află la drumuri recunoscute și de 10 ha., când se află la drumuri nerecunoscute; apoi sanatorii, institute de cultură, unele industrii cari prezintă pericol și trebuiesc complect izolate, etc. Toate acestea numai cu autorizații de construcții eliberate de municipiu, și în anume condiții de es-

tetică când sunt pe arterele de penetrație sau alte șosele importante.

b) *Zona rezidențială*, în care sunt permise numai locuințe și excepțional unele prăvălii sau ateliere, izolate și exploatate de însăși locuitorul respectiv.

c) *Zona protejată*, în care sunt admise pe lângă locuințe, și unele industrii sau comerțuri cari nu aduc turburări locuiei liniștite și sănătoase, fie prin alte efecte supărătoare. Această zonă corespunde aproximativ actualului «cartier central» al orașului, situată în interiorul șoselelor înconjurătoare.

d) *Zona mixtă*, în care este admis același amestec de locuințe, comerț și industrie, tolerându-se oarecari turburări ale locuiei liniștite prin sgomot, trepidațiuni, fum, etc. dar într'o măsură care să nu periclitizeze sănătatea locuitorilor. Această zonă corespunde unei stări de fapt și cuprinde deci câteva regiuni cu caracter deja industrial din Dealul Spierei, Colentina, Dudești, etc.

e) *Zona de afaceri*. Aceasta corespunde unui sâmbure al orașului unde nu s'ar permite locuirea de cât excepțional, dela etajul al II-lea în sus, restul fiind destinat comerțului. Comerțul nu este limitat nici de cum la această zonă, ci se întinde și în zonele «mixtă» și «protejată». Însă în această zonă centrală (un fel de «city») s'ar permite înălțimi mai mari decât cele obișnuite.

f) *Zona industrială*, este destinată exclusiv industriei, cu interdicția de a fi locuită cu excepția directorilor de întreprindere și a personalului de pază indispensabil. Zona se împarte în două: zona salubă, mai aproape de oraș, și zona insalubră situată la oarecare depărtare. Un regulament special ar cla-



sifica industriile în două categorii corespunzătoare.

g) *Zone speciale*. Acestea cuprind diverse instituțiuni, cari scapă unei reglementări generale, și sunt a se determina dela caz la caz. Astfel sunt: zona militară, zona C.F.R., cartiere de învățământ, spitalele, cimitirele, târgurile și piețele de alimente, etc.

h) Zona spațiilor libere, descrisă ceva mai departe.

## VI. CLASE DE CONSTRUCȚIUNI.

Comitetul de lucru a anexat la planul director de sistematizare o schemă de regulament de construcțiuni, în care prevede împărțirea teritoriului întreg al municipiului, în *6 clase de construcțiuni*, cari corespund unor anume prevederi în ce privește *înălțimea de dat construcțiilor, procentul de suprafață construibil*, dintr'o parcelă, precum și alte prescripții relative la mărimea curților, prospectul necesar în fața ferestrelor, etc. Se prevede o *densitate de construcție* ce merge crescând dela periferie către centru, ținând seama de destinația construcțiilor, de lărgimea străzii, în sfârșit de valoarea medie a terenului. Astfel, se merge gradat dela 2 caturi în zona rurală și 5% teren construit într'o parcelă, până la 70% teren construit în zona comercială și 24 m. înălțime, permitând până la 8 caturi. Prin clasificarea întocmită, se prevede în general, o rarificare a construcțiilor, cari lasă astăzi curți prea mici, neigienice. Regulamentul actual, întocmit în anul 1928 permite o prea mare utilizare a terenurilor pentru construcții, lăsând curți prea mici, ceea-

ce constituie un mare defect din punctul de vedere al igienii. Din această cauză vedem cum se construiesc case înalte de 7—8 etaje cu camere care nu au lumină de cât din adevărate puțuri unde nu pătrunde soarele. Mirosul lăzilor de gunoae și al bucătăriilor, praful covoarelor scuturate, lipsa de primenire a aerului, formează în aceste curți prea mici înconjurate de clădiri înalte, o atmosferă irezpirabilă, neigienică, care pătrunde și în interiorul locuințelor. Aproape nu mai există oraș în apus, care să permită curți așa de mici ca regulamentul de construcții din București, de aceea am propus mărirea curților și micșorarea procentului de suprafață constructibilă dintr'un lot. Prin această măsură propusă de noi, în viitor locuitori vor trăi în mai bune condițiuni de igienă (aer, lumină, soare) și vor profita de întinderea excesivă a orașului. Totuși, un calcul aproximativ arată că, cu toată această rarificare, Bucureștiul poate conține în aglomerațiunea urbană, circa 1.300.000 locuitori, iar în părțile suburbane încă 500.000, în total 1.800.000, cifra ce după toate probabilitățile nu poate fi atinsă nici în 50 ani.

S'ar putea emite obiecțiunea că trebuiau restrânse zonele clădibile și mai mult. Aceasta însă nu este posibil pentru că perimetrul acestor zone clădibile a trebuit să constituie «anvelopa» tuturor pâlcurilor clădite, uneori foarte răzlețite, lăsând între ele spații neclădite cari au trebuit să fie înglobate.

## VII. SPAȚII VERZI, TERENURI DE JOC.

Toată lumea este de acord asupra importanței plantațiilor și terenurilor de joc în viața unui oraș; toată lumea recunoaște că Bucureștiul are foarte pu-



ține spații verzi și cele existente foarte rău repartizate. Dacă se socotește că raza de influență practică a unei grădini nu trece de 1.200 m. adică circa 15 minute de mers pe jos, se poate vedea dintr'o reprezentare grafică că numai jumătate din numărul locuitorilor orașului pot beneficia de spațiile verzi existente, deși acestea sunt încă cu totul insuficiente. Pentru a se remedia acest rău, în planul director de sistematizare s'a prevăzut un întreg *sistem* de spații verzi și de terenuri de joc. În acest sistem se prevăd întâi mici squaruri precum și «grădini de copii mici» și terenuri de joc pentru copii de școli primare, apoi grădini și parcuri urbane, paralel cu terenuri de joc pentru elevi de școli secundare, în sfârșit, parcuri mari și păduri în raza municipiului, terenuri de sport regionale pentru adulți și un mare centru sportiv pentru mari reuniuni sportive naționale și internaționale.

S'au mai prevăzut alei și fâșii plantate, conducând spre parcuri sau legând parcurile între ele.

S'a renunțat la ideia unei *centuri de plantație* de mare lățime la periferia orașului, ca fiind nerealizabilă prin cheltuelile enorme ce ar ocaziona, și ineficace ca efect *hygienic* prin marea depărtare de unele cartiere. S'a preferat în locul unei *centuri uniforme*, trecând peste cartiere clădite, a se crea *pâlcuri compacte* de verdeață în diferite terenuri virane, și înaintând ca niște *pintenii spre centrul* orașului. Toate aceste pâlcuri sunt legate prin *fâșii verzi*, de dimensiuni variabile, după posibilitățile locale.

În felul acesta, pe lângă complectarea «Parcului Național», s'au prevăzut diverse parcuri: între șos. Cotroceni și valea Dâmboviței, pe terenurile Muni-

cipiului, a Pirotechniei și a câtorva proprietăți particulare, în câmpul Caracaș (lângă Regie); în groapa Cuțarida (șos. Colonel Ghica); pe locul hipodromului Floreasca și velodromului T. R. O. B.; grădina Tei mărită, la gara Obor-Târgul Moșilor; la sud de șos. Iancului (Vatra Luminoasă) Gropile Ganovici, etc.; dela Str. Turturele spre Dudești; Valea Plângerii cu Dealul Piscului, până la Văcărești; dealul Arsenalului, grădina Mareșalului Filipescu; la piața Sf. Elefterie; terenul Soc. de dare la semn, al fabricii Gib, până la Azilul Elena Doamna, etc.

În afara aglomerațiunii s'a prevăzut amenajarea ca parc a aproape totalității malurilor lacurilor formate de râul Colentina, a malurilor Dâmboviței în amonte și în aval de București, precum și a pădurii Băneasa până la linia forturilor. Apoi se recomandă amenajarea ca păduri și parcuri comunale a pădurilor și lacurilor dela Cernica, Ciorogârla, Pusnicul și Pantelimon, etc.

Totalul plantațiunilor în interiorul aglomerațiunii urbane s'ar ridica la circa 1.672 ha. ceea ce revine, pentru o populație viitoare de circa 1.300.000 locuitori, la aproximativ 13 mp. de cap de locuitor.

Totalul plantațiunilor exterioare s'ar ridica la circa 6.516 ha., ceea ce, pentru o populație viitoare de circa 1.800.000 (cuprins suburbanele) ar reveni la circa 38 mp. de cap de locuitor, cifră satisfăcătoare, dar nu exagerată căci sunt larg depășite de unele orașe străine.



## VIII. CIRCULAȚIA.

Pe harta Europei, Bucureștii sânt cel mai mare oraș din sud-estul continentului, în afară de Budapesta, și poate avea un rol din cel mai mare în această parte a lumii.

Nu trebuie să pierdem din vedere faptul acesta.

Pe la noi ar trece traficul nord-sud al Europei răsăritene; tot pe aici ar putea duce o ramură a liniilor aeriene Europa-Asia, Anglia-India, Rusia-Peninsula Balcanică, etc.

Există numeroase proiecte internaționale de autostrade și de linii aeriene care trec prin București.

În ceea ce privește situația capitalei pe harta țării, așezarea ei la marginea de sud a țării face ca cele mai importante căi de comunicație să ducă spre nordul orașului.

### 1. CALEA FERATĂ.

Capitala este deservită insuficient de căile ferate. În partea de sud-est nu avem gări pentru mărfuri și pentru industrie; gările și liniile existente sânt la același nivel cu străzile; nu este o gară de coletărie; nu sânt gări de formație, etc.

Există circa 60 de încrucișări ale liniilor ferate cu străzile orașului și toate sânt pasaje de nivel. Circulația cu exteriorul este oprită și periclitată de trecerea trenurilor de marfă și călători. Suprimarea încrucișărilor la nivel e absolut necesară dar ar costa trei sferturi de miliard. De aceea comitetul preconizează o transformare radicală a căilor ferate la București, prin așezarea liniilor noi la alt nivel de

cât solul, lucrare ce se va face bineînțeles cu timpul, dar la care vom ajunge în mod fatal, cum s'a făcut în toate orașele mari din apus.

a) *Traficul îndepărtat de călători.*

Gara de Nord a fost transformată așa cum a fost transformată, astfel că satisface cerințelor pentru 20—30 ani, deși prezintă unele insuficiențe chiar de pe acum (peroane prea scurte; plan încurcat provenit din cârpitura unei clădiri vechi).

Soluția radicală ar fi linia care să traverseze orașul dealungul Dâmboviței, prevăzută cu mai multe gări, în genul liniei care traversează Berlinul.

Pela Grozăvești ar intra în oraș liniile dela Ploești, Titu și noua linie Roșiori; pe la Abator ar intra în oraș liniile Giurgiu, Oltenița, Constanța și noua linie Urziceni, Brăila, Basarabia.

De oarece posibilitățile de înfăptuire sânt foarte îndepărtate, nu am prevăzut în plan această soluție, ci am lăsat numai posibilitatea deschisă.

Până atunci capitala rămâne în situația actuală, cu unele îmbunătățiri.

b) *Modificări și complectări de linii ferate.*

În proiect propunem suprimarea liniei Mogoșoaia-Obor care traversează cartierul Tei la nivelul străzilor și înlocuirea cu o linie care să ocolească pela gara Pantelimon iar gara Obor să rămână gară terminus.

De asemeni menținem în proiect linia nouă Obor, Văcărești, Filaret; cu gările Cioplea, Văcărești, Pro-



gresul și cu legătură la Abator cu viitorul târg de vite. Ar folosi la închiderea inelului de cale ferată în jurul orașului și la deservirea cartierelor industriale care ar lua naștere în aceste părți ale orașului.

Linia existentă Gara de Nord—Dealul Spirei—Filaret, ar fi mutată mai spre apus unde se poate construi după principii moderne.

Este bine înțeles că nici o linie și nici o gară nu va putea să mai rămână la acelaș nivel cu solul. Liniile se vor așeza în rambleu sau în tranșee după situațiile locale.

Prin aceste linii noi, s'ar îmbunătăți *traficul de mărfuri* și s'ar deservi industria.

Pentru coletărie, proiectul prevede o gară de coletărie pe terenul căilor ferate de pe malul stâng al Dâmboviței în fața Uzinelor Comunale Grozăvești.

c) *Pentru traficul apropiat*: legătura orașului cu satele învecinate și cu regiunea înconjurătoare, nu propunem căi ferate de înființat pentru că astăzi, în epoca automobilului astfel de căi ferate vicinale nu mai sunt rentabile.

Propunem pavarea tuturor șoselelor care leagă orașul cu exteriorul și servicii organizate de autobuze.

Dar lăsăm deschisă totuși și posibilitatea de înființări de căi ferate vicinale, rezervându-le teren dealungul arterelor de penetrație, în caz dacă în viitor se va ajunge la această soluție.

*Calea ferată a forturilor* rămâne cum e, ca o rezervă pentru caz de război, și poate și pentru alte utilizări ce s'ar ivi cu timpul.

d) *Metropolitane*. Prin metropolitane nu înțelegem porțiuni de linii de tramvay trecute în tunel și

nici căi ferate pentru trafic îndepărtat, trecute iarăși în tunel.

Metropolitane sânt linii ferate pentru traficul urban, construite astfel în cât să nu aibă nici o încrucișare cu alte vehicule și sânt conduse sau deasupra sau dedesuptul străzilor. Metropolitanele realizează transporturi rapide și în masă.

Acest sistem de transport are nevoie de un capital enorm de investiție, și nu este rentabil de cât la o circulație foarte mare, pe care încă nu o avem.

Dacă totuși se vor găsi capitaliști pentru o astfel de întreprindere, sistemul de artere de circulație pe care îl propunem prin plan, poate fi utilizat pentru construirea în subsolul lor a liniilor de metropolitan care, la suburbane pot fi construite în tranșee descoperită dealungul arterelor de penetrație.

## 2. AVIAȚIA ȘI NAVIGAȚIA

Pentru aviație s'a prevăzut în proiect mărirea aeroporturilor existente, Băneasa și Pipera.

Mărirea aeroportului militar Pipera se face prin devierea șoselei Bolintineanu-Pipera îndepărtând-o de hangare, și prin mutarea mai spre nord a căii ferate.

Terenul dela Băneasa, (Aviația Civilă și Cidna) care e legat cu orașul prin șoseaua națională Băneasa-Otopni, mai ebtine încă o legătură printr'o nouă șosea prin satul Herăstrău.

Terenul de aviație dela Cotroceni este menținut prin proiect.

În privința căilor navigabile, prevederile proiectului sunt rezervate. Este cunoscută și recunoscută importanța lor asupra dezvoltării economice a orașelor



și ar fi de dorit ca și în regiunea Bucureștilor ele să poată deveni o realitate. Din lipsa unei păreri oficiale bine formate, nu am socotit a avea căderea să ne pronunțăm noi asupra soluțiilor de adoptat. Am prevăzut însă dispozițiuni în plan cari rezervă posibilitate creării oricând a căilor navigabile propuse până în prezent cu dezvoltarea de porturi necesară. Numai soluțiunea care prevede un canal și un port în partea de Sud-Vest a orașului, deja clădită destul de intens, nu a putut fi prevăzută.

### 3. CIRCULAȚIA RUTIERA.

#### a) *Legătura orașului cu exteriorul prin șosele.*

În secolul trecut căile ferate au revoluționat viața popoarelor. În epoca actuală, automobilul transformă modul nostru de trai, într'o măsură de care încă nu toți ne dăm seamă. Circulația automobilă, ca mijloc de transport de călători și mărfuri dela o localitate la alta, câștigă din ce în ce mai mult teren și crește neîncetat. De aceea e necesar să avem șosele bune, care să permită *viteză mare*.

În acest scop s'a prevăzut în plan ca arterele de penetrație să fie leărgite la minimum 48 de metri, astfel ca pe ele să putem avea trei părți carosabile distincte. Una pentru circulația rapidă ușoară și de tranzit, așezată în mijloc și cu încrucișări cât mai rare, și alte două laterale, pentru circulația grea, locală, și cu viteză redusă, pe unde să meargă și căruțele care astfel nu vor veni în conflict cu automobilele rapide.

În afara orașului și a vetrelor de sat, arterele de penetrație vor mai avea în plus o fâșie de rezervă,

care poate fi plantată, ajungând la o lărgime totală de 100 metri, după cum am arătat la capitolul prior la delimitare.

Pentru a se putea realiza lărgirea treptată a arterelor de penetrație la 48 metri, în oraș începând dela încrucișarea cu calea ferată și mergând spre exterior, iar în suburbane pe toate porțiunile care traversează vetrele de sat, s'a prevăzut o servitute de retragere de 24 metri din axul șoselei pentru toate clădirile ce se vor construi în viitor, măsură care se aplică de altfel de câțiva ani.

Această retragere a clădirilor noi dela șosele e cea mai importantă și mai bună măsură în materie de sistematizare, care s'a luat în capitală dela război încoace: împiedicarea strangulării arterelor de penetrație și lărgirea lor.

Și o recomandăm pentru toate șoselele naționale din toată țara, afară de regiunile muntoase: orice casă ce se va construi în viitor la o șosea națională, în câmp și în sate, (unde e posibil și în orașe) să fie retrasă la cel puțin 24 metri mășurați din mijlocul șoselei. Astfel casele s'ar mai depărta de praful șoselelor, căruțele care staționează în fața cârciumelor ar avea loc unde să tragă și circulația automobilelor ar fi mai ușurată.

Având în vedere că arterele care merg la nord fac legătura capitalei cu țara, s'au proiectat unele șosele de penetrație noi: una dela Chitila la Ciurel și de aici dealungul Dâmboviței în oraș; alta paralelă cu șoseaua națională Otopeni-Băneasa și pe partea ei de apus, dela satul Odăile, prin pădurea Montesquiou, pe la apus de institutul Cantacuzino de Sero-vaccin, intrând apoi în oraș pe la hipodromul Băneasa, b-dul Mărăști, Str. Clucerului și continuân-



du-se printr'un nou bulevard proiectat a traversa oraşul dela Str. Dr. Felix până la parcul Carol şi şoseaua Giurgiului; a treia dela Tunari pe la răsărit de şoseaua naţională Bucureşti-Ploeşti, leagă pădurile din nordul oraşului cu parcul naţional şi intră în oraş prin Calea Floreasca.

Această din urmă şosea poate fi prelungită până la Snagov.

*Autostradele* la noi, nu sânt, pentru moment, de actualitate, atâta timp cât nici şoselele obişnuite nu sânt pavate sau împietruite; totuşi, în viitor, ar putea lua fiinţă. Locul lor este pe fâşiile largi dealungul arterelor de penetraţie, unde se vor construi la alt nivel de cât al solului.

Noua şosea proiectată în planul director de sistematizare a lega parcul naţional cu pădurile din nordul oraşului şi eventual cu Snagovul, ar putea fi construită dela început ca autostradă; de asemenea şi noua şosea Ciurel-Chitila.

#### b) *Circulaţia rutieră în oraş şi suburbane.*

Faţă de creşterea circulaţiei cât şi de nevoia populaţiei de a se deplasa de mai multe ori pe zi dela locuinţă la locul unde îşi are ocupaţia, se simte nevoie de căi de comunicaţie numeroase, care să permită transportul rapid şi eftin. Reţeaua existentă de străzi fiind inaptă pentru aceste cerinţe şi fiind imposibil şi nepractic de a schimba şi transforma toate străzile — Comitetul de Lucru propune o soluţie prin creierea unei reţele de bulevarde, reţea completată cu alte artere secundare care să satisfacă toate cerinţele circulaţiei. Restul străzilor se va lăsa în sta-

rea actuală, neavând a servi decât unei circulații pur locale.

Este o soluție radicală, însă singura care se poate adopta — dând orașului posibilități de dezvoltare rațională. Este singura care transformă o situație haotică într'un sistem clar și practic.

Prin această metodă, care pare costisitoare, se evită cheltele inutile. În adevăr, conform planului de sistematizare din 1921, trebuiau făcute exproprii pe fiecare stradă — fără a fi ajuns totuși la creierea unui sistem de artere de circulație rațional, sistem care ar fi trebuit totuși realizat odată. Pe când prin planul ce propunem, se trece dela început la realizarea scheletului de circulație, lăsându-se străzile secundare așa cum sunt, (cu mici excepții inevitabile).

*Mijloacele de transport în comun* pe care le avem în vedere pentru moment, sunt tramvaele și autobuzele. Cu timpul, tramvaele vor fi desființate din centru și duse dincolo de inelul al III-lea (Ștefan cel Mare—Mihai Bravu, etc.) rămânând autobuzele — însă bine organizate și utilizate pentru a satisface noilor nevoi. Arterele de circulație propuse, fiind largi, pot permite la suprafața lor circulația acestor vehicule, iar în interiorul lor a metropoli-tanelor viitorului, sau tramvaielor în punctele centrale ale orașului.

## IX. ARTERE ȘI STRĂZI

Din punctul de vedere al circulației, nu toate străzile sunt la fel. Unele nu servesc de cât ca acces la locuințele aflătoare acolo și pe ele nu circulă decât câteva vehicule pe zi. Altele sunt pline de vehicule



toată ziua și au rol mare în circulația orașului. Diferențierea aceasta dintre străzi se face în mod natural, însă e necesar de a prevedea prin plan rolul ce îl va avea fiecare stradă, pentru ca să fie croită și dimensionată în raport cu funcția ce va avea.

Din punctul de vedere al circulației, în planul ce perzentăm, străzile sunt împărțite în următoarele 4 grupe:

1. *Artere de circulație*, care străbat orașul, legându-l cu periferiile și suburbanele, și pe care se poate circula cu mijloace de transport în comun.

2. *Străzi principale de circulație*, adică străzi mai puțin importante ca arterele, însă destul de largi ca să poată primi și ele mijloace de transport în comun.

3. *Străzi secundare de circulație* care au numai un rol local, legând diferite străzi vecine între ele și colectând circulația spre una din artere sau străzi principale.

4. *Străzi de acces la locuințe*, care după cum le arată numele au în primul rând rolul de a permite accesul la locuințe și numai în al doilea rând au câteodată circulație de transit.

Tot aici intră și fundăturile.

#### 1. ARTERELE DE CIRCULAȚIE ȘI STRAZILE PRINCIPALE

Deși o statistică a circulației pe străzile Capitalei nu ne poate da ea singură indicațiuni asupra celor ce trebuie să proctăm în planul de sistematizare, totuși ea prezintă mare interes pentru o orientare ge-

nerală și pentru cunoașterea unor anumite probleme de interes mai limitat.

O asemenea statistică nu s'a făcut încă la noi și ar trebui făcută pe scară mare, mai multe zile de-a rândul în diferite anotimpuri, pe toate străzile importante.

Până la întocmirea unei astfel de statistici a circulației, care necesită concentrarea câtorva sute de funcționari de încredere, am făcut noi o numărătoare de vehicule în cursul anului 1934 în mai multe puncte ale orașului, cu funcționari ai biroului comitetului.

S'au făcut 241 observațiuni în intervalul dela 23 Mai la 21 Septembrie 1934, cu echipele noastre formate din câte 8—10—12 funcționari.

Pe baza numărărilor s'au făcut o serie de grafice din care rezultă unele lucruri interesante.

Cele mai multe vehicule circulă pe bulevardul Brătianu la nord de statuia Brătianu, în sensul dela nord la sud și anume s'au numărat 824 vehicule de tot felul pe oră, într'un singur sens (26 Mai 1934, ora 10). În celalți sens au circulat în acelaș timp numai 666 vehicule. (Deci, în ambele sensuri, la un loc, 1490 pe oră).

Pe Calea Victoriei, în aceeași zi, la ora 12, la intersecția cu b-dul Elisabeta, s'au numărat numai 593 vehicule pe oră.

Ca observațiuni generale menționăm că trăsurile cu cai în centrul orașului reprezintă circa 10—17% din totalul vehiculelor care circulă.

Mai menționăm că mijloacele de transport în comun (tramvae și autobuze) au pentru circulația în oraș o importanță mult mai mare de cât vehiculele individuale sau mașinile de piață.



La b-dul Brătianu, lângă piața Brătianu, au circulat la 26 Mai într'o oră 235 vagoane de tramvai, 806 automobile turism și 98 autobuze în ambele sensuri, deci de 2,4 ori mai multe automobile individuale decât tramvaie și autobuze la un loc. Însă numărul persoanelor transportate cu tramvaiul și autobuzul reprezintă 88% din totalul călătorilor, pe când automobilele individuale nu au transportat decât 9% din totalul călătorilor.

La Hala Ghica s'au numărat 509 vagoane de tramvai pe oră adică 78,7% din totalul vehiculelor; numărul persoanelor transportate de tramvai în acest punct este evaluat la 15.270 pe oră, al celor cu autobuzul 1071 și al celor cu automobile individuale 22 pe oră.

Importanța Căii Victoriei față de b-dul Brătianu, din punctul de veder al numărului călătorilor din vehicule, este cu mult mai redusă: în calea Victoriei, la intersecția cu b-dul Elisabeta, vehiculele transportă pe oră 1853 călători cu autobuzul și 274 călători cu automobilul pe oră, pe când în b-dul Brătianu, au circulat în același timp 7050 călători cu tramvaiul, 1666 cu autobuzul și 887 cu automobil individual, adică în total circulă de cca. 4 ori mai multe persoane cu vehiculele pe bulevardul Brătianu de cât pe Calea Victoriei.

Am expus până aci o serie de rezultate ale statisticii circulației vehiculelor, pentru a pune în evidență că marele masse ale populației se transportă cu tramvaiul și autobuzul, și că numai un număr cu totul redus de călători, circulă cu automobilul individual. Or, pentru amenajarea circulației, massele interesează mai mult; *problema principală constă în a organiza circulația astfel ca mijloacele de*

*transport în comun să poată deservi întreaga suprafață a orașului.*

Pe de altă parte, dacă randamentul automobilelor este cu totul redus în ceea ce privește numărul persoanelor transportate, ele nu pot fi neglijate la stabilirea rețelei de circulație, căci sunt cele mai numeroase vehicule.

Ținând seamă de toate acestea și de faptul că în haosul de străzi actual ne trebuesc artere drepte care să străbată orașul dela un capăt la altul, noi am proiectat o rețea de artere de circulație, complectată cu o serie de străzi principale, astfel ca din orice punct al orașului, un călător să găsească la distanță de cel mult 5 minute de mers pe jos, adică la 300 metri maximum, un mijloc de transport în comun. Spre centru unde circulația e mai mare, arterele proiectate sunt mai apropiate unele de altele, spre periferie sunt mai răsfirate.

Rețeaua de artere de mare circulație pe care le propunem, se poate denumi un sistem radial, combinat cu altul circular. Fără a rămâne la sisteme rigide, denumirile arterelor le facem după punctele cardinale sau după inelele pe care forțamente le formează prin întretăierea lor. Distingem deci, o serie de artere nord-sud, altele est-vest, altele inelul I, inelul II, inelul III și inelul IV.

*Arterele Nord-Sud* pe care le prevedem în proiectul nostru, sunt următoarele:

a) Artera centrală, formată din șoseaua Ploești-București, Șos. Kiseleff, bulevardele: Lascar Catargiu, Tache Ionescu, Brătianu și prelungirea lui până



la Valea Plângerii, cu eșirea din oraș pe Calea Șerban Vodă și Șos. Giurgiului.

b) Șoseaua Pipera, Calea Floreasca, str. Polonă pe la grădina Icoanei, prin o arteră nouă care traversează Bulevardul Carol la biserica Armenească, pe lângă liceul Matei Basarab, ajunge la intersecția str. Traian cu Calea Dudești pe care continuă, eșind afară din oraș.

c) Șoseaua Târgoviște, Șos. Col. Mihail Ghica prin strada Dr. Felix, traversând strada Buzești, se continuă prin o străpungere prin blocuri de proprietăți — cu o arteră nouă, ce trece printre localul Ministerului Instrucțiunii Publice și liceul Sf. Sava, apoi pe lângă latura de est a grădinei Cișmigiu, traversează bulevardul Elisabeta în axul Ministerului Lucrărilor Publice, și pe cele două străzi laterale ministerului, ajunge în piața Mihai-Vodă. De aici, prin o altă arteră nouă, ce trece pe lângă biserica Antim, ajunge în piața Mareșal Joffre, și pe str. Dr. Istrate se continuă pe lângă calea ferată spre Giurgiu eșind din oraș și unindu-se cu șoseaua națională Giurgiu.

*Artere Est-Vest* sunt:

a) Șoseaua Pantelimon—Iancului—B-dul Pache Protopopescu—Carol—Elisabeta până la podul Sf. Elefterie pe cheiurile Dâmboviței până la podul Cotroceni și prin Șos. Cotroceni-Bolintin se continuă spre exteriorul orașului.

b) Paralela formată din Șos. Vergului, Calea Călărașilor, Bd-ul Maria și Calea Rahovei, care se continuă cu șoseaua națională spre Alexandria.

c) Șoseaua Colentina, continuată dela Moși cu artera nouă ce trece pe lângă liceul Cantemir, Școala

Centrală, între grădina Icoanei și grădina proprietatea Filipescu, pe strada D. A. Sturza lărgită, Str. Al. Lahovary, traversează Calea Victoriei la Biserica Albă și apoi peste proprietăți, ajunge în str. Știrbey-Vodă pe care se continuă până în splaiurile Dâmboviței, apoi pe splaiuri până la Ciurel iar de aici cu o șosea nouă se continuă spre Chitila legându-se cu șoseaua națională.

Intersecția acestor artere transversale, prin poziția lor în interiorul orașului, ne dă primul inel, inelul central, închis între piața Mihai Vodă și B-dul Maria pe traseul splaiurilor Dâmboviței, și care înconjură centrul orașului — centru de afaceri, comerțul, instituții publice, construcțiile dense și înalte.

Afară de acest *inel I* — format de intersecția transversală, avem un al *doilea inel*, independent de arterele transversale pe care le întretaie.

*Inelul II* — urmează aproape în întregime străzi existente, plecând dela piața L. Catargiu (Romană) prin B-dul Dacia (Vintilă Brătianu), Str. G. D. Palade, Traian, prin străpungerea B-dului Mărășești prelungit până la Dâmbovița pe B-dul Mărășești actual până la piața Mareșal Joffre, pe strada Nifon lărgită, piața Principea Maria, apoi prin străpungeri de blocuri prin o arteră nouă, transversând dealul Spirei ajunge la intersecția Str. Cazărmei cu Calea 13 Septembrie, apoi pe lângă O. N. E. F. coboară dealul, și prin str. Berzei se continuă până la Str. General Anghelescu și pe aceasta până în Calea Griviței, de unde de pe traseul B-dului Dacia prelungit, ajunge în piața Romană — traversând Calea Victoriei pe latura Academiei Române.

*Inelul III* este format din șoselele actuale, Basa-



rab, Bonaparte, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu până la intersecția cu Șos. Vitan, apoi o arteră nouă care traversează Dâmbovița la Abator pe lângă care trece, urcând dealul Piscului și adaptându-se terenului ajunge în Șos. Olteniței. De aici prin străpungeri se continuă pe str. Sebastian pe care merge până în Șos. Doamnei și se închide cu Șos. Crângași-Basarab).

Pentru acest inel s'a abandonat în partea de sud traseul șoselei actuale Panduri—Viilor, de oarece acestea sunt prea aproape de aglomerația centrală și de inelul II.

Această porțiune, din traseul vechei centuri, urmează să rămână ca bulevarde de deservirea cartierelor ce traversează și să suplinească ringul până la realizarea străpungerilor necesare, și amenajerii str. Sebastian, ca bulevard de centură.

*Un al 4-lea inel* — periferia — a fost prevăzut pentru legătura comunelor suburbane dintre ele, și pentru a forma o legătură între arterele de penetrație înainte de intrarea lor în oraș. Acesta a fost prevăzut aproape în întregime paralel cu linia de cale ferată proiectată — de centură și de legătura garilor existente și proiectate.

Inelele proiectate au menirea să facă legătură cartierelor între ele, să dirijeze circulația dela o periferie la alta opusă, fără să treacă prin centrul orașului, să lege radialele între ele, și împreună cu radialele să pună în legătură garile, aeroporturile, centrele principale de aprovizionare cu diferitele cartiere și cu centrul orașului.

În afară de arterele menționate aici, care au o lungime totală de cca. 120 km., proiectul prevede completarea lor cu *străzi principale* de circulație

alese dintre cele existente și care vor fi amenajate în acest scop.

Lărgimea arterelor este prevăzută la 42 metri, cu trei părți carosabile: una în mijloc pentru viteză mare și cu încrucișări cât mai rare, și alte două părți carosabile, laterale, pentru circulația locală, grea și înceată. O parte din ele au numai 30 metri lărgime; acestea vor fi amenajate cu o singură parte carosabilă în mijloc, care să permită circulația a 6 șiruri de vehicule. Străzile principale de circulație sunt prevăzute unele pentru 3 șiruri de vehicule — 18, 20 sau 22 metri, — altele pentru 6 șiruri de vehicule — 26—30 metri.

Nu este posibil de a arăta într'un rezumat, toate considerentele pentru care am ajuns să propunem acest sistem de artere și nu altul, pentru ce am trasat o arteră printr'un anumit loc și nu prin altă parte. Dar vom menționa numai câteva din motivele care ne-au silit să proiectăm o arteră pela est și nu pe la vest de Cișmigiu, adică pentru ce am dus una din arterele nord-sud pe marginea dinspre strada Brezoianu a Cișmigiului și nu prin B-dul Schitu Măgureanu.

1. Pentru că distanța între b-dul Brătianu, care există și acesta nou proiectat, ar fi prea mare dacă l-am trece prin Schitu Măgureanu. Ar fi 900 metri în loc de 700 m. Or principiul nostru a fost ca pietonul să nu aibă de mers mai mult de 5 minute până la un mijloc de transport în comun mai cu deosebire în centru.

2. Pentru că o arteră prin Schitu Măgureanu nu ar ușura cu nimic circulația nord-sud din strada Brezoianu. Azi există b-dul Schitu-Măgureanu și e



destul de larg pentru circulația actuală, este însă completamente ineficace pentru îmbunătățirea circulației *viitoare* din str. Brezoianu.

3. Dacă vom proiecta artera prin Schitu Măgureanu, vom fi forțați să lărgim și strada Brezoianu, pentru a face față circulației în viitor; lărgirea aceasta este dintre cele mai costisitoare din cauza marilor clădiri construite recent.

Imputarea principală care se aduce soluției propuse de noi cu artera pe lângă marginea de răsărit a Cișmigiului este că tăiem din Cișmigiu.

Recunoaștem că acest lucru este grav. Dar dacă noi, care cunoaștem importanța pentru oraș a spațiilor verzi și mai ales a micii oaze care este Cișmigiul rămas în centrul acestei vaste îngrămădiri de case a Bucureștilor, și care am propus prin plan, un întreg sistem de spații verzi, dacă noi ne-am văzut siliți să trasăm pe plan un bulevard care să atingă puțin Cișmigiul, desigur că nu am făcut-o decât siliți de necesități.

Și am căutat imediat un corectiv: noi luăm prin proiect, din cei 163.300 mp. ai Cișmigiului de azi, numai o fâșie, la margine, de 5306 metri patrați; în schimb am proiectat mărirea Cișmigiului cu colțul din spre str. Știrbei-Vodă și b-dul Schitu Măgureanu cu 7142 mp.; în definitiv, în proiectul nostru nu micșorăm Cișmigiul, ci din contra, mai prevedem să i se mărească suprafața totală cu 1836 metri patrați.

Desigur că e cel mai ușor lucru din lume de a critica soluția cu un bulevard care atinge Cișmigiul. Se pot spune fraze mari și de succes, mai ales față de persoane impresionabile și mai ales exagerând puțin pericolul în care s'ar găsi Cișmigiul.

Dar totuși, aceasta e soluția, aceasta pe care o propunem noi. E dureroasă, dar aceasta e.

E necesară o operație chirurgicală a întregului oraș; va fi atins puțin și Cișmigiul — 5306 metri patrați din 163.300 mp. — dar fără sacrificii nu se poate obține nimic, niciodată.

Numai că chestiunea trebuie judecată obiectiv, fără idei preconcepute.

## 2. STRĂZILE DE ACCES LA LOCUINȚE ȘI STRĂZILE SECUNDARE DE CIRCULAȚIE

După cum am mai arătat, principiul de bază al sistematizării rețelei de străzi, este de a proiecta o rețea de artere de circulație și a lăsa restul străzilor așa cum sunt.

Pe toate aceste străzi se vor trasa în planurile de detaliu alinierea construcțiilor, separată de alinierea străzilor.

Se vor permite la periferie și la suburbane străzi mai înguste de cât cere regulamentul actual. În loc de 12 și 10 metri lățime minimă, se va permite și 8 și chiar 6 metri în cartierele de locuințe ieftine și uvriere, însă clădirile vor fi retrase, pentru a avea cel puțin 12 metri spațiu liber între fațade.

Fundăturile nu sunt interzise prin noul proiect, din contră sunt considerate ca un mijloc practic de a obține colțuri liniștite de oraș, însă vor trebui să aibă locuri de întoarcere de cel puțin 20 m. diametru pentru ca și viitoarele camioane grele ale Primăriei, de colectare a gunoaelor să poată pătrunde.

Iar pentru a nu mai continua cu denumirea acea-



sta rău sunătoare, de «fundătură», îi vom spune «intrare» spre a mulțumi pe toată lumea.

Pe de altă parte, cu riscul de a nemulțumi pe toată lumea, propunem ca toate lucrările edilitare din nou ce se fac pe aceste străzi secundare și de acces la locuințe, precum și exproprierile necesare pentru diferite îndreptări locale, toate acestea să fie suportate de proprietarii riverani după un anumit sistem de cotizare. Plata acestor lucrări, după executare, se va face în rate mici, repartizate pe mai mulți ani și urmărite prin percepții. Din aceste încasări comuna își poate reînnoi fondul pentru lucrări edilitare.

Desigur că această măsură nu va fi populară, dar de unde să ia municipiul bani pentru a face cei 200 kilometri de străzi din periferie și mai ales din suburbane, care nu au de loc lucrări edilitare?

De altfel, aproape toate aceste străzi, care nu au încă lucrări edilitare, fac parte din parcelări clandestine sau aprobate și deci, chiar după legile în vigoare, parcelatorii sau posesorii loturilor sunt obligați să suporte costul lucrărilor edilitare. Prin urmare măsura ce propunem nu este nouă; inovația ar consta numai în faptul că s'ar aplica.

Rețeaua de artere de circulație după proiectul întocmit de noi, va costa circa 3 miliarde. Suma repartizată pe 30 de ani nu este o sarcină prea mare pentru capitală și pentru țară.

Din păcate, proiectul ce ni s'a cerut, sosește târziu, adică după ce timp de 10 ani s'a desfășurat cea mai formidabilă campanie de construcție din viața Bucureștilor, după ce nenumărate imobile im-

portante s'au ridicat, pe multe terenuri ce ar fi necesare realizării arterelor de mare comunicație.

Cetățenii plătesc azi scump, greșelile trecutului.

## X. MONUMENTE ȘI CLĂDIRI PUBLICE.

În afară de liniile generale ale unui *plan director*, proiectul prezentat mai conține unele studii de detaliu, asupra unor puncte importante din oraș, ca:

1. *Palatul Regal cu împrejurimile*. Actualmente acest important edificiu nu este bine degajat și pus în valoare.

Prin plan s'a prevăzut înglobarea la palat a unor terenuri învecinate pentru ca să fie înconjurat de străzi de jur împrejur.

Crearea unei fațade spre Cișmigiu, cu o străpungere până în această grădină, i-ar da o importantă perspectivă care l'ar pune în valoare, înfrumusețând și această parte a orașului.

### 2. *Parlamentul*.

Actuala Cameră a Deputaților este rău așezată în Dealul Mitropoliei, pe care-l copleştește.

De altfel proiectul primitiv transforma totul, dărâmând Mitropolia și anexele, ceea ce este un sacrilegiu și o erezie artistică. Pe de altă parte, clădirea începută a Senatului este rău plasată într'o poziție prea joasă. Proiectul prevede reuniunea celor două Camere într'o singură clădire așezată pe Dealul Arsenalului, cu superbe perspective din toate direcțiunile.

### 3. *Ministerele*.

Deși ar fi fost foarte nimerit a se crea un cartier al ministerelor, grupate în jurul unei mari espla-



nade, a trebuit totuși să se renunțe la această soluție din lipsă de spațiu suficient în centrul orașului.

Afară de grupul de ministere, proiectat pe locul vechiului Minister de Interne, celelalte urmează să rămână tot risipite. Unul ar putea fi plasat în locul clădirii Soc. Funcționarilor Publici, care nu este la înălțimea locului de onoare ce ocupă în piața Victoriei.

4. *Catedrala* este prevăzută a fi așezată la poalele Dealului Mitropoliei în piața Națiunei, creată pe amplasamentul hălelor central cari trebuiesc mutate.

5. *Primăria Municipiului* este prevăzută pe terenul din B-dul Brătianu într'o mare piață amenajată conform machetei anexate la proiect.

6. *Academia Română* urmează a fi amplasată după un proiect deja aprobat.

7. Pentru *Opera Română* se propune amplasamentul Senatului, prevăzut a fi mutat pe dealul Arsenalului.

8. *Se prevede o Sală de festivități și adunări publice* pe latura nordică a pieței Națiunei.

9. Amplasamentul ales anii trecuți pentru *Cetatea Universitară* prezintă multe defecte privitoare la natura solului, prea slabă, care necesită fundațiuni foarte costisitoare, precum și la rețeaua de circulațiune pe care o taie în chip supărător atât pentru trafic cât și pentru liniștea Cetății.

Prin proiect, se propune complectarea actualului nucleu cu clădirile câtorva anexe ale Facultății de Medicină precum și alte facultăți, și creiara altui centru pentru celelalte mari școli superioare (fie pe dealul Văcărești, fie între Dămăroaia și lacul

Băneasa (moșia Stoicescu). Școala de Agricultură ar rămâne pe loc.

10. *Centre regionale și Primării de Sector.* Crearea a astfel de centre este imperioasă, pentru a se decongestiona centrul adevărat al orașului și pentru a scurta drumurile cetățenilor către autorități.

Aceste centre presupun *gruparea* mai multor autorități regionale în jurul unei piețe publice, pentru fiecare Sector.

Pentru Sect. I — pe Șos. Ștefan cel Mare între Calea Dorobanți și Floreasca.

Pentru Sect. II — la încrucișarea Calea Dudești cu Strada Nerva Traian.

Pentru Sect. III — la capătul B-dului Maria (în-  
crucișarea cu Șos. Doamnei).

Pentru Sect. IV — amplasamentul actual.

11. Proiectul adoptă ideea de a așeza pe dealul Piscului monumentul Trophae-ul lui Traian, reconstituit, și care ar constitui un foarte interesant punct de perspectivă și un loc interesant de vizitat pentru străini; dacă însă dorința regelui Carol I a fost de a i se ridica un monument pe dealul Piscului, dorința îi va fi respectată.

## XI. CIMITIRELE.

Actualele cimitire sunt insuficiente. Dacă nu se răspândește obiceiul *cremațiunei*, statisticele arată că pentru o perioadă de 40 ani ne trebuiesc circa 180 ha. de noi cimitire. Proiectul prevede înființarea a trei mari necropole situate la oarecare depărtare de oraș și accesibil cu automobile. Una spre comuna Militari, a doua dincolo de comuna Colentina, a treia dincolo de satul Progresul.



## XII. APROVIZIONAREA ORAȘULUI.

*Gări de mărfuri.* Proiectul prevede desființarea gării din dalul Spirei care constituie un obstacol la circulațiune, și crearea a trei gări periferice pe circuitul inelar de căi ferate de centură.

*Aprovizionarea cu hrană* trebuie să se adapteze mecanismului acestei operațiuni care necesită o serie de operațiuni distincte:

1. Cumpărarea de către angroșiști dela producători; 2. Aprovizionarea detailiștilor; 3. Cumpărarea de către consumator.

Pentru prima și a doua operație sunt necesare hale de en-gros (centrale), pe cât posibil unice într'un oraș, pentrucă acolo se constituie și bursa alimentelor.

Pentru *carne* aceste hale centrale sunt la abator unde urmează a fi sporite. Pentru *vegetale* și alte alimente, trebuiesc mutate actualele hale din locul unde sunt prea centrale, și împiedicând circulația, spre periferie, într'un amplasament ușor accesibil atât pentru producători cât și pentru detailiști. Proiectul prevede așezarea acestor hale în câmpul Sebastian (între Str. Sebastian, viitoare arteră inelară la șos. Tudor Vladimirescu). Acest amplasament este cel mai favorabil pentrucă: a) se află în direcția S. V. de unde sosește marea majoritate a aprovizionării; b) este bine deservit atât de artere radiale cât și inelare; c) este deservit de o cale ferată prin care vin mărfurile din regiuni mai depărtate, sau se reexpediază mărfuri în alte orașe sau stațiuni balneare, climaterice, etc.

Pentru comerțul de detaliu, se prevăd magazine izolate în regiunea centrală a orașului, unde popu-

lația este densă, și hale de cartier în regiunile periferice unde populațiunea este rară. În acest sens, proiectul prevede desființarea treptată a halelor Dr. Botescu, Amza și Traian, și crearea unor hale noi de cartier, în regiunile periferice, în puncte bine alese spre a completa *sistemul întreg* de hale de cartier.

*Târguri.* Proiectul prevede păstrarea și amplificarea Târgului Moșilor organizat ca târg-expoziție, și conservarea unei mici porțiuni pentru actualul târg bi-săptămânal pentru mărfuri voluminoase.

### XIII. ESTETICA BUCUREȘTIULUI.

Intrebarea care se pune din punct de vedere al esteticei este:

Are Capitala țării o personalitate, o individualitate de sine stătătoare care trebuie dezvoltată?

Dela prima vedere — am fi înclinați să credem că Bucureștiul e un oraș grădină — prin marele număr de arbori și grădini particulare. Această caracteristică însă, este pe cale de dispariție din cauza diverselor parcelări, așa că nu poate fi ținută în seamă pentru viitor. Din punct de vedere urbanistic — Bucureștiul e caracterizat printr'o țesătură de mii de străzi și stradele — cari dau o impresie de haos — precum și câteva artere ce vin dela periferie spre centru.

Între acestea, avem și Calea Victoriei — a cărei porțiune dela Palatul Regal și până la Poștă — constituie singurul element urbanistic original al orașului. Planul nostru de sistematizare, având un sistem de artere apropiat de tipul radio-concentric — per-



mite ca Bucureștiul să aibă în viitor atât artere drepte cât și curbe — al căror scop primordial este că asigure circulațiunea. Factorii naturali deși puțin numeroși la București — totuși, atâția cât sunt, s'a căutat să fie puși în valoare. Astfel avem rețeaua de lacuri din Nordul Capitalei, colinele din jurul Dâmboviței — cari deși modeste dar degajate, vor constitui totuși elemente de frumos pentru București.

Piețele publice vor constitui și ele unul din elementele de înfrumusețare ale orașului. Din păcate, azi nu avem decât 2—3 piețe publice — cari ar putea avea această denumire. Restul — nu sunt decât simple încrucișări. Prin proiectul de față s'a căutat să se dea mai multă atențiune acestui element de înfrumusețare, având în vedere mai ales creiara de noi piețe arhitecturale precum și sistematizarea celor existente.

O stradă estetică, este aceea care poate oferi o perspectivă închisă cu o clădire frumoasă sau un monument public. Pentru realizarea ei, s'a căutat să se păstreze terenurile necesare — mai ales cele cari închid perspectiva pentru clădiri publice; indicându-se totodată și terenurile particulare cărora li se vor impune servituți de estetică.

În ceea ce privește profilele străzilor proiectate s'a căutat ca ele să satisfacă nevoile circulației, dându-li-se o varietate mai mare prin introducerea de bande de gazon, refugii și arbori — cari vor face să dispară monotonia de azi.

*Relativ la ancadramentul străzilor* — va trebui să se dea în viitor o deosebită atenție studiului fațadelor prin acordare de premii, servituții de estetică impuse printr'un regulament de construcțiuni și ali-

nieri — cași prin obligația serviciilor de Arhitectură ale municipiului, cari vor trebui să urmărească realizarea plastică a cadrului arhitectural al fiecărei piețe și a fiecărei străzi. Primăria va putea impune în anumite cazuri proprietarilor ansambluri de arhitectură — ajutat fiind la împlinirea acestui scop, de o «Comisie pentru aplicarea planului de Sistemizare».

La fel nu s'a neglijat a se rezerva în noul plan de sistematizare — terenurile necesare și adecuate pentru monumentele publice — cari vor contribui și ele la înfrumusețarea orașului.

Relativ la plantațiuni, știm fiecare ce element de estetică de igienă și sănătate publică reprezintă ele pentru amenajarea și înfrumusețarea unui oraș.

Parcuri și grădini publice numeroase, artere și bulevarde plantate — peluze de iarbă, flori — grupe de arbori sau chiar arbori solitari, își vor da contribuția lor pentru înfrumusețarea orașului.

La fel — iluminatul public, firmele și reclamele luminoase — chioșcuri de ziare, stațiunile de tramvaie, cutiile de scrisori vor trebui și ele să fie armonios studiate.

Trebue să se știe că estetica este o necesitate și un drept ca oricare altul pentru popor. Primul oraș al țării, trebue să fie la înălțimea simțământului artistic al nației întregi și orice sacrificiu material nu este nici odată prea mare.

#### XIV. STUDII DE DETALIU.

Odată cu întocmirea planului de sistematizare — Comitetul de Lucru, a fost însărcinat și cu studierea



de urgență a alinierii Căii Victoriei — dela Calea Griviței și până la Dâmbovița — soluția adoptată fiind cea propusă de el. La fel s'au mai studiat detaliat Piața Universității — Piața Primăriei — și piața Victoriei — pentru care s'a întocmit și câte o machetă, Piața Victoriei, Piața Academiei Române, Piața Gărei de Nord precum și Parcul Național din Nordul orașului, împreună cu parcul pentru jocuri de copii dela Șos. Kiseleff. In afară de aceste studii mai ample, Comitetul a mai fost chemat să dea soluțiuni imediate pentru diverse înfăptuiri de detalii ca: squaruri, răspântii, pasajul dela Mogoșoaia, etc.

## XV. MONUMENTE ISTORICE.

Bucureștii — așa cum sunt așezați, au fost întotdeauna o așezare frământată de vremuri și oameni — încât, azi aproape nu se mai găsește nimic — care să-l evoace. Așezare vremelnică, devenită capitală a țării din considerațiuni politice — fără a fi nici odată o cetate — Bucureștii nu ne-au păstrat din vechime decât o seamă de mănăstiri și biserici care-l străjuiau. Printre acestea cităm Mănăstirea Văcărești, tezaur de arhitectură românească, dar care azi stă închis — pentru marele public și vizitatori. Va trebui în viitor să fie amenajată în mijlocul unui parc și să slujească altui scop decât acela de pușcărie.

Casa și grădina Ghiculeștilor dela Colentina-Tei-Biserica Fundenii Doamnei, Mănăstirea Plumbuita, Parcul și Casa din Leordeni, diverse alte biserici, case vechi și parcuri particulare — ne dau atât cât

se mai poate — caracterul Bucureștilor și de aceea ele vor trebui să fie păstrate și amenajate ca locuri de recreație și ansambluri decorative pentru noul oraș.

## XVI. LEGISLAȚIE.

Aplicarea noului plan de sistematizare, va trebui să se facă printr'o lege fie aplicabilă tuturor orașelor din țară fie numai pentru București — care va trebui să fie un instrument de conciliere între interesul particular și interesul general.

Printre prescripțiunile de ordin general — legea va trebui să dea comunei următoarele drepturi și anume:

1. Dreptul comunei de a reglementa exercițiul dreptului de proprietate la construcțiuni și a impune servituți în interesul igienei, siguranței, apărării naționale și estetice. Aceste servituți să nu dea dreptul la despăgubiri decât dacă depășesc o anumită limită ce se va fixa.

2. Dreptul comunei de a expropria pentru cauză de utilitate publică proprietăți cu suprafață improprie pentru construcții regulamentare, zone pentru a reparcela și vinde pentru a beneficia de plus valută, zone de case insalubre sau numai imobile insalubre, precum și orice teren pentru înființarea de cartiere noi de locuințe sau de industrie.

3. Dreptul comunei de a face comasări urbane.

4. Dreptul comunei de a beneficia de plus valută.

5. Dreptul comunei de a interzice construcțiuni pe terenurile destinate deschiderilor de străzi sau



înființării de parcuri, fără a fi silită să le exproprieze timp de 15 ani.

și 6. Dreptul comunei de a plăti exproprierile în bonuri.

### *Prescripțiuni speciale pentru București.*

Printre acestea vom avea în afară de contribuția în bani care va fi dată de către stat și obligația ca proprietățile statului și a instituțiilor de stat să fie date destinațiunii prevăzute în plan, fără nici o despăgubire dela comună. În schimb comuna se obligă să renunțe la plata terenurilor și proprietăților sale care prin noul plan sânt destinate a se încorpora la instituții de stat. Aceasta—pentru că—*amenajarea Capitalei* este o problemă de Stat, iar nu una pur locală — comunală.

Încheiem acest rezumat al memoriului justificat al proiectului întocmit, cu constatarea că Bucureștii, așa cum se găsesc, cu părțile lui frumoase și urâte, cu belșugul și sărăcia lui, cu automobile luxuase împodobite cu orchidee scumpe, și care se ciocnesc cu căruțe cu boi în Calea Victoriei, cu lipsurile și cu scăderile lui de tot felul, este un produs al civilizației și culturai noastre așa cum le avem.

Noi și înaintașii noștri l-am făcut, în împrejurările istorice prin care am trecut, după mijloacele noastre, după organizarea noastră, după tehnica noastră, după gustul și priceperea noastră.

Un bun plan de sistematizare stă la bază oricărei străduințe de îmbunătățire și amenajare a orașului, dar planul este numai o bucată de hârtie.

Executarea este totul.

Realizarea planului depinde de gradul de cultură și civilizație a populației și de progresul general al locuitorilor în toate domeniile și în toate direcțiile.



## CUPRINSUL


	Pag.
Introducere — — — — —	3
I. Considerațiuni generale — — — — —	5
II. Conținutul proiectului — — — — —	9
III. Delimitarea — — — — —	11
IV. Problema locuințelor — — — — —	18
V. Zonele orașului — — — — —	21
VI. Clase de construcțiuni — — — — —	23
VII. Spații verzi și terenuri de joc — — — — —	24
VIII. Circulația — — — — —	27
IX. Artere și străzi — — — — —	34
X. Monumente și clădiri publice — — — — —	46
XI. Cimitire — — — — —	48
XII. Aprovizionarea orașului — — — — —	49
XIII. Estetica Bucureștilor — — — — —	50
XIV. Studii de detaliu — — — — —	52
XV. Monumente istorice — — — — —	53
XVI. Legislație — — — — —	54



**PLANTA Nº 20**

## PASA LA RAZA FORTURILOR

ECAF 1:15000



INTOCAMIT DE ORASTIUL DE LACEN  
FL-100-01 DE SUTERATHMAN




John ...  
... ..



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**PLAN DIRECTOR**  
**DE**  
**SISTEMATIZARE**  
**PLANȘA Nr. 21**

**SCHEMA ARTERELOR**  
**DE**  
**CIRCULAȚIE**

SCALA 1:5000



**LEGENDA**

- ARTERE EXISTENTE
- - - - - PROECTATE
- ..... LARGITE

APROBAT DE COMITETUL DE LUCRU  
 PLANȘA DE CONSTRUCȚII  
 1964



